



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Impianti a Funne

Via Brennero, 136 - 38121 Trento
Tel. 0461494781-2 - Fax 0461494716
e-mail: sif@provincia.tn.it

Trento, 12 novembre 2012

CIRCOLARE N. 7/12

Prove annuali e di riapertura per impianti con esercizio stagionale Verifiche con il carico della linea

Con lettera d.d. 30/4/2012 l'ANEF sezione di Trento ha richiesto al SIF di evitare, per gli impianti con esercizio invernale ed estivo, la ripetizione delle prove con carico della linea, in occasione delle visite di riapertura all'esercizio e di effettuarle una sola volta, preferibilmente prima della riapertura all'esercizio invernale. La problematica è stata trattata varie volte, in occasione di incontri con tecnici ed associazioni.

In considerazione del fatto che:

- tale richiesta è ampiamente condivisa dai Tecnici Responsabili;
- è in previsione, a breve, la modifica del Regolamento di esecuzione della LP 7/87, dove sarà espressamente previsto che la G.P. possa adottare provvedimenti di carattere tecnico e di esercizio, in variazione a quanto previsto all'art.30 della L.P. stessa;
- le apparecchiature di comando degli impianti a fune permettono oggi di eseguire, con linea scarica, le verifiche e prove necessarie a valutare l'efficienza dei sistemi frenanti e delle protezioni degli azionamenti;
- per gli impianti con esercizio continuativo (annuale) è previsto di effettuare le prove con il carico una sola volta all'anno;
- l'Ufficio Trasporti Funiviari della provincia di Bolzano ha già concesso questa possibilità, gli impianti risultano del tutto simili ed alcuni Tecnici Responsabili operanti sul territorio trentino svolgono la medesima attività sul territorio altoatesino;

si ritiene che si possa procedere, per gli impianti con esercizio invernale ed estivo, alle prove di riapertura all'esercizio con il carico della linea una sola volta all'anno, a giudizio del Tecnico Responsabile e preferibilmente prima della riapertura invernale, alle condizioni:

- il Tecnico Responsabile predisponga apposita integrazione/allegato al Regolamento di Esercizio contenente le modalità di effettuazione delle prove che consentano, a linea scarica, una valutazione di efficienza dei sistemi frenanti e delle protezioni degli azionamenti equivalenti a quella con linea carica;
- detta integrazione/allegato deve essere presentata al SIF, per l'approvazione.

E' ovvio che gli impianti dove non è prevista o non possibile la predisposizione per l'effettuazione delle verifiche in oggetto dovranno provvedere al doppio carico annuale, come previsto dalla normativa.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- dott. ing. Fabio Degasperis -

FD/lc